

Коммерческое предложение

на установку однофазного шкафа учёта электроэнергии на опору 0,4 кВ

17.12.2010 г.

г.Кубинка

Раздел I. Материал					
№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость материалов, руб.	
				за единицу	И Т О Г О
1	2	3	4	5	6
1	Электросчётчик Меркурий 200.02	шт.	1	1250	1250,0
2	Автоматический выключатель 1-полюсный ABB 25ам	шт.	1	110	110,0
3	Щит герметичный	шт.	1	900	900,0
4	Лента F 207 (для крепления щита к опоре)	м	2,5	62	155,0
5	Скрепа NC 20	шт.	2	10	20,0
6	Провод СИП 4×16 мм ² (спуск с ВЛ и подъём для подключения)	м	6	60	360,0
7	Провод ПВ-3 4 мм ² (для коммутации)	м	0,5	40	20,0
8	Ответвительный зажим DN-123	шт.	1	90	90,0
9	Сжим "орешек"	шт.	2	15	30,0
10	Прочие расходы (саморезы, гофр-шланг, болты, гайки и т.д.)				100,0
	Всего по разделу:				3035,0
Раздел II. Электромонтажные работы					
№ п/п	Вид работ	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость работ, руб.	
				за единицу	И Т О Г О
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж однофазного узла учёта электроэнергии с подключением существующего ввода	шт.	1	1800	1800,0
	Всего по разделу:				1800,0
	Итого по расчёту:				4835,0

Экспертиза сметы проведена специализированной организацией ООО "Кубинка Энергосервис"